



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA						DATA: 26/01/2024		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL						FORMA DE EXECUÇÃO:		
LOCAL: RUAS CEDRO, BURITI, AROEIRA, MANGABEIRA, PEQUI, JOSÉ DOTTI BECATINI, FRANCISCO PERÁCIO, ANTONINO PERÁCIO, ANTÔNIO DO AMPARO, JUSCELINO KUBSTICHECK E AVENIDA SANTA CRUZ, EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG.						DIRETA () INDIRETA ()		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/CENTRAL AGOSTO/2023 - SINAPI 11/2023 - (COM DESONERAÇÃO)						ISS = 2,00%	BDI	27,65%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO 2 - 1,60 METROS								
1		PASSAGEM ELEVADA - PAVIMENTAÇÃO EM TSD			SUB-TOTAL		12.454,43	
1.1	SINAPI-99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_04/2019	M ²	180,74	1,61	2,06	371,44	
1.2	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) - (RR-2C)	M ²	180,74	1,87	2,39	431,43	
1.3	RO-14021	Pré-misturado a frio - PMF (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista)	M ³	11,57	741,11	946,03	10.942,79	
1.4	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km RR-2C - Pintura de Ligação (SARZEDO a INIMUTABA) - DMT=187 KM	TxKM	16,90	0,77	0,98	16,61	
1.5	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km RL-LC (SARZEDO a INIMUTABA) - DMT=187 KM	TxKM	36,77	0,77	0,98	36,14	
1.6	RO-41346	Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 10,10 a 15,00 km - (CURVELO A INIMUTABA) - DMT = 15 km - BRITA	M ³ xKM	202,48	1,41	1,80	364,44	
1.7	RO-41351	Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 - (PRESIDENTE JUSCELINO A INIMUTABA) - DMT=38km - AREIA	M ³ xKM	84,83	1,22	1,56	132,11	
1.8	RO-41353	Transporte de pré-misturado a frio. Distância média de transporte <= 10,0 km (Densidade material solto) - PMF - DMT = 5 KM - (USINA A OBRA)	M ³ xKM	57,84	2,16	2,76	159,47	
2		SINALIZAÇÃO			SUB-TOTAL		8.902,54	
2.1	SINAPI-102509	Pintura de faixa em ondulação com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. AF_05/2021	M ²	56,93	24,25	30,96	1.762,21	
2.2	RO-42879	Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação de madeira pintado)	M ²	5,87	952,52	1.215,89	7.140,32	
TOTAL GERAL - R\$							21.356,97	

INIMUTABA/MG, 26 DE JANEIRO DE 2024

Athanase Leon Papispyrou Saint'Yves
Engenheiro Civil - CREA/MG 292.433
ALEPASY - Engenharia e Consultoria Ltda.

Emersomm Danezzi
Prefeito Municipal