



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA /MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

LOCAL: RUAS CEDRO, BURITI, AROEIRA, MANGABEIRA, PEQUI, JOSÉ DOTTI BECATINI, FRANCISCO PERÁCIO, ANTONINO PERÁCIO, ANTÔNIO DO AMPARO, JUSCELINO KUBSTICHECK E AVENIDA SANTA CRUZ, EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG.

1. JUSTIFICATIVA

A execução de Ondulação Transversal com sinalização vertical e horizontal consta como uma das prioridades do município, tendo por objetivo principal melhorar a segurança viária, além de garantir que o tráfego de veículos ocorra de acordo com a velocidade prevista para a via.

2. OBJETIVO

O objetivo deste memorial é definir o escopo dos serviços a serem realizados para a Obra de Construção de Ondulação Transversal com Sinalização Vertical e Horizontal, nas Ruas Cedro, Buriti, Aroeira, Mangabeira, Pequi, José Dotti Becatini, Francisco Perácio, Antonino Perácio, Antônio do Amparo, Juscelino Kubsticheck e Avenida Santa Cruz, em diversos bairros do município de Inimutaba/MG.

3. FISCALIZAÇÃO

Esta obra será fiscalizada pelo Departamento de Obras, Urbanismo e Transportes desta Prefeitura, sendo o Responsável Técnico o Engenheiro Athanase Papaspyrou Saint'Yves – CREA/MG 292.433. Tendo como atribuição à fiscalização para a execução da obra conforme os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico/Financeiro aprovados pelos Órgãos competentes.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1. PASSAGEM ELEVADA- PAVIMENTAÇÃO EM TSD

- Inicialmente, em toda área de instalação da passagem elevada será executada limpeza de superfície com jato de alta pressão.
- Após a limpeza será executada pintura de ligação com o fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso – (RR-2C).
- Posteriormente será executada o Pré-misturado a frio – PMF. O serviço inclui usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista).
- Será executado transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte \geq 50,10 km. (Transporte do RR-2C para Pintura de Ligação - (SARZEDO a INIMUTABA) -



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

DMT=187 KM).

- Será executado transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte \geq 50,10 km (Transporte do RL-1C para o PMF - (SARZEDO A INIMUTABA) - DMT=187 KM).
- Será executado transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 10,10 a 15,00 km – (Transporte de Brita- (CURVELO A INIMUTABA) - DMT = 15 km)
- Será executado Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km - (Transporte de Areia- (PRESIDENTE JUSCELINO A INIMUTABA) - DMT=38km).
- Será executado Transporte de Pré-misturado a Frio. Distância média de transporte \leq 10,0 km (Densidade material solto). (Transporte do PMF - (USINA A OBRA) - DMT = 5 KM).

4.2. SINALIZAÇÃO

- Será executada pintura de faixa em ondulação com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, espessura de 30 cm, aplicação manual.
- Será fornecida placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa octogonal, incluindo execução e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação de madeira pintado).

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Todos os serviços preliminares e complementares que primem pela qualidade e segurança da obra, mesmo não indicados na planilha de quantitativo e custos, são de responsabilidade do executor das obras.
- Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas na Visita Técnica.
- A obra, depois de executada, será devidamente limpa e desprovida de qualquer material excedente ou entulho. A limpeza será executada pelo contratado, de forma que após seu término, a rua possa ser utilizada.

INIMUTABA/MG, 26 DE JANEIRO DE 2024.

Athanase Leon Papaspyrou Saint'Yves
Engenheiro Civil - CREA MG 292.433
ALEPASY- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.