



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro
39243-000 - Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO:

MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

2. JUSTIFICATIVA:

Justificamos que o pedido do referido serviço se faz necessário a fim de que possamos realizar a implantação da cobertura sobre a laje da edificação, pois com a falta da mesma, tem sido constante o surgimento de goteiras e infiltrações em dias de chuva, sendo que a implantação proporcionará maior segurança e conforto aos frequentadores e funcionários do Centro Esportivo Municipal de Inimutaba.

3. OBJETIVO:

Esta obra tem como objetivo a execução total dos serviços, com fornecimento de mão-de-obra incluso Leis Sociais, equipamentos e ferramentas para a execução da implantação do telhado com instalação total do madeiramento de eucalipto, telhas, rufos/contra rufos, chapim e calhas.

A implantação ainda contempla a execução de alvenaria de vedação da platibanda e pintura externa de todo o Centro Esportivo Municipal de Inimutaba, conforme abaixo discriminado.

4. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

4.1. TELHADO

4.1.1. *Madeiramento do telhado*

Será previamente retirada todas as peças de eucalipto que se encontram na laje, pois as mesmas não apresentam condições de uso, seja por deterioração do tempo, empenamentos e/ou por não condizerem com as dimensões seguras para execução do novo telhado, conforme pode ser demonstrado nas imagens em ANEXO.

Posterior a retirada do madeiramento será instalada novas peças de eucalipto para estruturação do telhado, com as bitolas e dimensões corretas para a execução dos serviços.

4.1.2. *Execução do telhado*

Instalação de 432,40 m² telhas de fibrocimento, no modelo igual ao existente no local, com seus devidos acessórios de fixação e calafetação adequada garantindo uma boa estanqueidade, com fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários para execução total dos serviços.

4.1.3. *Calhas, Rufos e Chapim*

Será instalado em toda a extensão da platibanda chapim e rufos/contra rufos afim de, proteger a alvenaria, evitando infiltrações da água da chuva. Para a coleta da água pluvial será instalada calha central, no qual será direcionada para os condutores circulares em tubo PVC diâmetro de 100mm.

4.2. PINTURA

4.2.1. *Alvenaria e Esquadrias*

Toda a área externa do CEM será pintada. Inicialmente, todas as paredes e teto do beiral deverão ser previamente lixadas e limpas. As superfícies somente serão pintadas, quando estiverem perfeitamente secas e livres de impurezas. As tintas a serem utilizadas serão fornecidas pela contratante, conforme especificações de cada elemento a ser pintado e nas cores determinadas pela direção do CEM.

Todas as esquadrias serão preparadas para receber pintura esmalte em duas demãos, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo.

4.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Será executada alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, esp. 9cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento. O serviço será executado nas laterais e fundo da platibanda, até as mesmas atingirem a altura de 170,00 cm. Posteriormente, toda área será chapiscada e rebocada para receber preparação para a pintura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro
39243-000 - Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 01



Foto 02



Foto 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro
39243-000 - Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114



Foto 04



Foto 05



Foto 06



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro
39243-000 - Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114



Foto 07

Inimutaba/MG, 15 de Dezembro de 2023.

Gil de Almeida Saint'Yves
Eng. Civil – CREA/MG 26.540/D