

Proponente	 PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA - MINAS GERAIS									
Empreendimento (Nome / Apelido)								Município	INIMUTABA/MG	
PINTURA DO: CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALEIXINA DIAS DE CARVALHO (PAREDES EXTERNA, MURO FRONTAL INTERNO E EXTERNO, MURO DIVISA INTERNO, ESQUADRIAS EXTERNAS TOTAL E PASSEIO FRONTAL).										
Programa	Recurso Próprio			Gestor	Prefeitura Municipal		Data-base	SINAPI 06/2024 - C/DESONERAÇÃO		
Regime de execução das obras:			X	Empreitada global			Administração Direta			
Composição do BDI sugerida		Intervalos admissíveis sem justificativa		Composição de BDI Adotada		BDI Proposto :			28,71%	
Seguro/Garantia (S)	De	0,00%	até	1,00%	Garantia	1,00%		$BDI = \left(\frac{(1+(AC+S+R)) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-(1+CPRB))} \right) - 1 \times 100 = 28,71\%$ <p>Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo, CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15</p>		
Risco (R)	De	0,00%	até	2,05%	Risco	1,27%				
Despesas financeiras (DF)	De	0,00%	até	1,20%	Despesas financeiras	0,93%				
Administração Central (AC)	De	0,11%	até	8,03%	Administração Central	5,50%				
Lucro (L)	De	3,83%	até	9,96%	Lucro	7,50%				
Tributos (I)	PIS 0,65%		COFINS 3,00%	ISS / 2	TRIBUTOS	4,65%				
CPRB - INSS			4,50%	CPRB	4,50%					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO	VALORES (R\$)			
							CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL DO ITEM	
1.0	CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALEIXINA DIAS DE CARVALHO									
1.1	PINTURA DAS PAREDES EXTERNA									6.236,91
1.1.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M²	247,10	3,12*(27,02+27,02+12,58+12,58) =	5,05	6,50	1.606,14	
1.1.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M²	247,10		14,56	18,74	4.630,77	
1.2	PINTURA DO MURO FRONTAL INTERNO E EXTERNO E MURO DIVISA INTERNO									6.456,33
1.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M²	255,80	(1,83*(47,98+47,98+16,66))+ (1,83*(15,78-0,9-1,3)*2) =	5,05	6,50	1.662,65	
1.2.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M²	255,80		14,56	18,74	4.793,69	
1.3	PINTURA DE ESQUADRIAS EXTERNAS TOTAL									2.398,07
1.3.1	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA .	M²	76,55	(0,9*1,83*2)+(1,3*1,83*2)+(1,25*2,17*2)+(1,5*2,17*2)+(2*1,3*12)+(2*0,8*2)+(1,2*1,5*10)+(1*0,8)+(0,8*2,1*2)=	24,34	31,33	2.398,07	
1.4	PINTURA DE PASSEIO FRONTAL									602,92
1.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	23,67	15,78*1,5=	19,79	25,47	602,92	
VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)									15.694,23	
 Athanase Leon Papaspyrou Saint' Yves ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda. Engenheiro Civil - CREA/MG 292.433								INIMUTABA /MG 17 DE JULHO DE 2024 Emersomm Danezzi Prefeito Municipal		