

Proponente		 <h2 style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA - MINAS GERAIS</h2>										
Empreendimento (Nome / Apelido)											Município	INIMUTABA/MG
PINTURA DO: VELÓRIO MUNICIPAL (MURO FRONTAL INTERNO E EXTERNO, MURO DIVISA INTERNO, PAREDES EXTERNO E INTERNO, TETO, ENGRADAMENTO APARENTE, ESQUADRIAS INTERNO E EXTERNO E GRADIL COM PORTÃO).												
Programa	Recurso Próprio				Gestor	Prefeitura Municipal		Data-base	SINAPI 06/2024 - C/DESONERAÇÃO			
Regime de execução das obras:			X	Empreitada global				Administração Direta				
Composição do BDI sugerida			Composição de BDI Adotada			BDI Proposto :			28,71%			
Seguro/Garantia (S)	0,00% até 1,00%		Garantia		1,00%		$BDI = \left(\frac{(1+(AC+S+R)) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1+CPRB)} \right) - 1 \times 100 = 28,71\%$					
Risco (R)	0,00% até 2,05%		Risco		1,27%							
Despesas financeiras (DF)	0,00% até 1,20%		Despesas financeiras		0,93%							
Administração Central (AC)	0,11% até 8,03%		Administração Central		5,50%							
Lucro (L)	3,83% até 9,96%		Lucro		7,50%							
Tributos (I)	COFINS 3,00% ISS / 2		TRIBUTOS		4,65%		Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo, CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15					
CPRB - INSS			CPRB		4,50%							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO	VALORES (RS)					
							CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL DO ITEM			
2.0	VELÓRIO MUNICIPAL										16.296,58	
2.1	PINTURA DO MURO FRONTAL INTERNO E EXTERNO E MURO DIVISA INTERNO										3.477,57	
2.1.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M²	137,78	$((14+22,6+17)*1,8)+(20,65*1*2)=$	5,05	6,50	895,55			
2.1.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M²	137,78		14,56	18,74	2.582,02			
2.2	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS										2.153,06	
2.2.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M²	114,89	$(2*(9,35+7,1)*3,2)-(2*2,5*1,95)-(2,0*1,5*4)-(2*2,1*0,8)-(1,2*1,2)+(2*(2,55+3,1)*3,2)=$	14,56	18,74	2.153,06			
2.3	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS										2.225,32	
2.3.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M²	118,75	$(2*(10,6+9,35)*3,2)-(2*2,5*1,95)-(2,0*1,5*4)-(5*2,1*0,8)-(2*1,2*1,2)-(0,6*0,6*2)+(11*0,24*4*2,35)=$	14,56	18,74	2.225,32			
2.4	PINTURA DO TETO										494,93	
2.4.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M²	26,41	$(3,35*3,1)+(2,55*3,1)+(1,25*2,8)+(1,65*2,8)=$	14,56	18,74	494,93			
2.5	PINTURA DAS ESQUADRIAS INTERNO E EXTERNO E GRADIL COM PORTÃO										3.096,62	
2.5.1	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA .	M²	98,85	$(20,65*1,8)+(3,55*2,75*2)+(2,5*1,95*2)+(2,0*1,5*4)+(1,2*1,2*2)+(0,6*0,6*2)+(0,8*2,1*5*2)=$	24,34	31,33	3.096,62			
2.6	PINTURA DO ENGRADAMENTO APARENTE										4.849,08	
2.6.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	185,68	$(7,1*9,35)+((13,4+13,4+9,35)*3,3)=$	20,29	26,12	4.849,08			
VALOR TOTAL DA OBRA (RS)										16.296,58		
 Athanase Leon Papaspyrou Saint' Yves ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda. Engenheiro Civil - CREA/MG 292.433										Emersomm Danezzi Prefeito Municipal		

INIMUTABA /MG 17 DE JULHO DE 2024