



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

ISS: 2,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: TAMPA PARA AS CANALETAS DA DRENAGEM PLUVIAL

DATA: 24/10/2024

LOCAL: Distrito de Gentil de Matos, Inimutaba/MG.

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SEINFRA - Região Central - Agosto de 2023 (Desonerado)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO		PREÇO TOTAL
					UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	
1		DRENAGEM PROFUNDA - TAMPA DAS CANALETAS					
1.1	ED-48334	TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM COMPRIMENTO 100CM, LARGURA 80CM, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O LOCAL DA OBRA, ASSENTAMENTO E ARMAÇÃO COM CA-50 DIÂMETRO (6,3MM). = RS (41,31/30)x80=RS 110,16/m	M	100,00	110,16	140,62	14.062,00
1.2	ED-48334	TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM COMPRIMENTO 100CM, LARGURA 60CM, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O LOCAL DA OBRA, ASSENTAMENTO E ARMAÇÃO COM CA-50 DIÂMETRO (6,3MM). = RS (41,31/30)x60=RS 82,62/m	M	30,00	82,62	105,46	3.163,80
TOTAL GERAL (RS)							17.225,80

INIMUTABA-MG, 24 DE OUTUBRO DE 2024

ATHANASE LEON
PAPASPYROU SAINT
WES:12536898652

Athanasé Leon Papaspyrou Saint Yves
Alepsy Engenharia e Consultoria Ltda.

CREA/MG:292.433

Assinado de forma digital por
DANEZZI:86200330697
Dados: 2024.10.29 14:56:28 -02'00'

Emersom Danezzi
Prefeito Municipal