



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (Tratamento Superficial Duplo)

LOCAL: RUA CECÍLIA TEODORO, RUA DOS CRISTAIS - (TRECHO I E II), RUA ESMERALDA- (TRECHO II), RUA AMETISTA - (TRECHO I), RUA SAFIRA- (TRECHO I) E RUA DIAMANTE-(TRECHO I), BAIRRO JARDIM OESTE, INIMUTABA/MG

DATA: 29/01/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.																																													
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA																																															
1.1	PLACA DE OBRAS	unid.	4,50																																													
	nº placas 1 largura 3 Altura 1,5 QUANT = NxLxA 4,5																																															
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	0,50																																													
	Quant = % 0,5																																															
2	TERRAPLANAGEM																																															
2.1	REGULARIZACAO DO SUB LEITO	m²	3.850,50																																													
	<table border="1"><thead><tr><th>RUA</th><th>Comp.</th><th>Larg.M</th><th>Área</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUA CECÍLIA TEODORO</td><td>120,00</td><td>6,50</td><td>780,00</td></tr><tr><td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO I</td><td>167,00</td><td>6,00</td><td>1.002,00</td></tr><tr><td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO II</td><td>128,00</td><td>4,50</td><td>576,00</td></tr><tr><td>RUA ESMERALDA TRECHO II</td><td>60,00</td><td>6,50</td><td>390,00</td></tr><tr><td>RUA AMETISTA TRECHO I</td><td>100,00</td><td>4,50</td><td>450,00</td></tr><tr><td>RUA SAFIRA TRECHO I</td><td>80,00</td><td>4,50</td><td>360,00</td></tr><tr><td>RUA DIAMANTE TRECHO I</td><td>65,00</td><td>4,50</td><td>292,50</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>720,00</td><td></td><td>3.850,50</td></tr></tbody></table>	RUA	Comp.	Larg.M	Área	RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	6,50	780,00	RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	6,00	1.002,00	RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	4,50	576,00	RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	6,50	390,00	RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	4,50	450,00	RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	4,50	360,00	RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	4,50	292,50	TOTAL	720,00		3.850,50											
RUA	Comp.	Larg.M	Área																																													
RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	6,50	780,00																																													
RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	6,00	1.002,00																																													
RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	4,50	576,00																																													
RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	6,50	390,00																																													
RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	4,50	450,00																																													
RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	4,50	360,00																																													
RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	4,50	292,50																																													
TOTAL	720,00		3.850,50																																													
2.2	ESCAVAÇÃO E ESCARIFICAÇÃO DE MATERIAL DE BASE - LEITO	m³	385,05																																													
	<table border="1"><thead><tr><th>RUA</th><th>Comp.</th><th>Larg.</th><th>Espessura</th><th>VOLUME</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUA CECÍLIA TEODORO</td><td>120,00</td><td>6,50</td><td>0,10</td><td>78,00</td></tr><tr><td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO I</td><td>167,00</td><td>6,00</td><td>0,10</td><td>100,20</td></tr><tr><td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO II</td><td>128,00</td><td>4,50</td><td>0,10</td><td>57,60</td></tr><tr><td>RUA ESMERALDA TRECHO II</td><td>60,00</td><td>6,50</td><td>0,10</td><td>39,00</td></tr><tr><td>RUA AMETISTA TRECHO I</td><td>100,00</td><td>4,50</td><td>0,10</td><td>45,00</td></tr><tr><td>RUA SAFIRA TRECHO I</td><td>80,00</td><td>4,50</td><td>0,10</td><td>36,00</td></tr><tr><td>RUA DIAMANTE TRECHO I</td><td>65,00</td><td>4,50</td><td>0,10</td><td>29,25</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>720,00</td><td></td><td></td><td>385,05</td></tr></tbody></table>	RUA	Comp.	Larg.	Espessura	VOLUME	RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	6,50	0,10	78,00	RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	6,00	0,10	100,20	RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	4,50	0,10	57,60	RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	6,50	0,10	39,00	RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	4,50	0,10	45,00	RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	4,50	0,10	36,00	RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	4,50	0,10	29,25	TOTAL	720,00			385,05		
RUA	Comp.	Larg.	Espessura	VOLUME																																												
RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	6,50	0,10	78,00																																												
RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	6,00	0,10	100,20																																												
RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	4,50	0,10	57,60																																												
RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	6,50	0,10	39,00																																												
RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	4,50	0,10	45,00																																												
RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	4,50	0,10	36,00																																												
RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	4,50	0,10	29,25																																												
TOTAL	720,00			385,05																																												
2.3	ESCAVAÇÃO JAZIDA MATERIAL PARA BASE	m³	385,05																																													
	<table border="1"><thead><tr><th>RUA</th><th>Comp.</th><th>Larg.</th><th>Espessura</th><th>VOLUME</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUA CECÍLIA TEODORO</td><td>120,00</td><td>6,50</td><td>0,10</td><td>78,00</td></tr><tr><td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO I</td><td>167,00</td><td>6,00</td><td>0,10</td><td>100,20</td></tr><tr><td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO II</td><td>128,00</td><td>4,50</td><td>0,10</td><td>57,60</td></tr><tr><td>RUA ESMERALDA TRECHO II</td><td>60,00</td><td>6,50</td><td>0,10</td><td>39,00</td></tr><tr><td>RUA AMETISTA TRECHO I</td><td>100,00</td><td>4,50</td><td>0,10</td><td>45,00</td></tr><tr><td>RUA SAFIRA TRECHO I</td><td>80,00</td><td>4,50</td><td>0,10</td><td>36,00</td></tr><tr><td>RUA DIAMANTE TRECHO I</td><td>65,00</td><td>4,50</td><td>0,10</td><td>29,25</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>720,00</td><td></td><td></td><td>385,05</td></tr></tbody></table>	RUA	Comp.	Larg.	Espessura	VOLUME	RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	6,50	0,10	78,00	RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	6,00	0,10	100,20	RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	4,50	0,10	57,60	RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	6,50	0,10	39,00	RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	4,50	0,10	45,00	RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	4,50	0,10	36,00	RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	4,50	0,10	29,25	TOTAL	720,00			385,05		
RUA	Comp.	Larg.	Espessura	VOLUME																																												
RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	6,50	0,10	78,00																																												
RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	6,00	0,10	100,20																																												
RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	4,50	0,10	57,60																																												
RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	6,50	0,10	39,00																																												
RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	4,50	0,10	45,00																																												
RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	4,50	0,10	36,00																																												
RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	4,50	0,10	29,25																																												
TOTAL	720,00			385,05																																												
2.4	TRANSPORTE DO MATERIAL DE JAZIDA PARA EXECUÇÃO DE BASE - DMT = 10,0 KM	m³xkm	3.850,50																																													
	<table border="1"><thead><tr><th>VOLUME</th><th>DMT</th><th>M³xKM</th></tr></thead><tbody><tr><td>385,05</td><td>10,00</td><td>3.850,50</td></tr></tbody></table>	VOLUME	DMT	M³xKM	385,05	10,00	3.850,50																																									
VOLUME	DMT	M³xKM																																														
385,05	10,00	3.850,50																																														
2.5	CASCALHO DE CAVA PARA BASE	m³	385,05																																													
	<table border="1"><thead><tr><th>RUA</th><th>Comp.</th><th>Larg.</th><th>Espessura</th><th>VOLUME</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUA CECÍLIA TEODORO</td><td>120,00</td><td>6,50</td><td>0,10</td><td>78,00</td></tr><tr><td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO I</td><td>167,00</td><td>6,00</td><td>0,10</td><td>100,20</td></tr><tr><td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO II</td><td>128,00</td><td>4,50</td><td>0,10</td><td>57,60</td></tr><tr><td>RUA ESMERALDA TRECHO II</td><td>60,00</td><td>6,50</td><td>0,10</td><td>39,00</td></tr><tr><td>RUA AMETISTA TRECHO I</td><td>100,00</td><td>4,50</td><td>0,10</td><td>45,00</td></tr><tr><td>RUA SAFIRA TRECHO I</td><td>80,00</td><td>4,50</td><td>0,10</td><td>36,00</td></tr><tr><td>RUA DIAMANTE TRECHO I</td><td>65,00</td><td>4,50</td><td>0,10</td><td>29,25</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>720,00</td><td></td><td></td><td>385,05</td></tr></tbody></table>	RUA	Comp.	Larg.	Espessura	VOLUME	RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	6,50	0,10	78,00	RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	6,00	0,10	100,20	RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	4,50	0,10	57,60	RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	6,50	0,10	39,00	RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	4,50	0,10	45,00	RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	4,50	0,10	36,00	RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	4,50	0,10	29,25	TOTAL	720,00			385,05		
RUA	Comp.	Larg.	Espessura	VOLUME																																												
RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	6,50	0,10	78,00																																												
RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	6,00	0,10	100,20																																												
RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	4,50	0,10	57,60																																												
RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	6,50	0,10	39,00																																												
RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	4,50	0,10	45,00																																												
RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	4,50	0,10	36,00																																												
RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	4,50	0,10	29,25																																												
TOTAL	720,00			385,05																																												

2.6	EXECUÇÃO DE BASE		m²	770,10																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUA</th> <th>Comp.</th> <th>Larg.</th> <th>Espessura</th> <th>VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUA CECÍLIA TEODORO</td> <td>120,00</td> <td>6,50</td> <td>0,20</td> <td>156,00</td> </tr> <tr> <td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO I</td> <td>167,00</td> <td>6,00</td> <td>0,20</td> <td>200,40</td> </tr> <tr> <td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO II</td> <td>128,00</td> <td>4,50</td> <td>0,20</td> <td>115,20</td> </tr> <tr> <td>RUA ESMERALDA TRECHO II</td> <td>60,00</td> <td>6,50</td> <td>0,20</td> <td>78,00</td> </tr> <tr> <td>RUA AMETISTA TRECHO I</td> <td>100,00</td> <td>4,50</td> <td>0,20</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>RUA SAFIRA TRECHO I</td> <td>80,00</td> <td>4,50</td> <td>0,20</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>RUA DIAMANTE TRECHO I</td> <td>65,00</td> <td>4,50</td> <td>0,20</td> <td>58,50</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>720,00</td> <td></td> <td></td> <td>770,10</td> </tr> </tbody> </table>					RUA	Comp.	Larg.	Espessura	VOLUME	RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	6,50	0,20	156,00	RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	6,00	0,20	200,40	RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	4,50	0,20	115,20	RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	6,50	0,20	78,00	RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	4,50	0,20	90,00	RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	4,50	0,20	72,00	RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	4,50	0,20	58,50	TOTAL	720,00			770,10									
RUA	Comp.	Larg.	Espessura	VOLUME																																																						
RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	6,50	0,20	156,00																																																						
RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	6,00	0,20	200,40																																																						
RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	4,50	0,20	115,20																																																						
RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	6,50	0,20	78,00																																																						
RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	4,50	0,20	90,00																																																						
RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	4,50	0,20	72,00																																																						
RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	4,50	0,20	58,50																																																						
TOTAL	720,00			770,10																																																						
3	PAVIMENTAÇÃO EM TSD																																																									
3.1	IMPRIMACAO DE BASE		m²	3.418,50																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUA</th> <th>Comp.</th> <th>Larg.</th> <th>Área</th> <th>Comp. Sarjeta a descontar</th> <th>0,60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUA CECÍLIA TEODORO</td> <td>120,00</td> <td>5,90</td> <td>708,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO I</td> <td>167,00</td> <td>5,40</td> <td>901,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO II</td> <td>128,00</td> <td>3,90</td> <td>499,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUA ESMERALDA TRECHO II</td> <td>60,00</td> <td>5,90</td> <td>354,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUA AMETISTA TRECHO I</td> <td>100,00</td> <td>3,90</td> <td>390,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUA SAFIRA TRECHO I</td> <td>80,00</td> <td>3,90</td> <td>312,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUA DIAMANTE TRECHO I</td> <td>65,00</td> <td>3,90</td> <td>253,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>720,00</td> <td></td> <td>3.418,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					RUA	Comp.	Larg.	Área	Comp. Sarjeta a descontar	0,60	RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	5,90	708,00			RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	5,40	901,80			RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	3,90	499,20			RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	5,90	354,00			RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	3,90	390,00			RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	3,90	312,00			RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	3,90	253,50			TOTAL	720,00		3.418,50		
RUA	Comp.	Larg.	Área	Comp. Sarjeta a descontar	0,60																																																					
RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	5,90	708,00																																																							
RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	5,40	901,80																																																							
RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	3,90	499,20																																																							
RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	5,90	354,00																																																							
RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	3,90	390,00																																																							
RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	3,90	312,00																																																							
RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	3,90	253,50																																																							
TOTAL	720,00		3.418,50																																																							
3.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD		m²	3.418,50																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUA</th> <th>Comp.</th> <th>Larg.</th> <th>Área</th> <th>Comp. Sarjeta a descontar</th> <th>0,60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUA CECÍLIA TEODORO</td> <td>120,00</td> <td>5,90</td> <td>708,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO I</td> <td>167,00</td> <td>5,40</td> <td>901,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO II</td> <td>128,00</td> <td>3,90</td> <td>499,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUA ESMERALDA TRECHO II</td> <td>60,00</td> <td>5,90</td> <td>354,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUA AMETISTA TRECHO I</td> <td>100,00</td> <td>3,90</td> <td>390,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUA SAFIRA TRECHO I</td> <td>80,00</td> <td>3,90</td> <td>312,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUA DIAMANTE TRECHO I</td> <td>65,00</td> <td>3,90</td> <td>253,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>720,00</td> <td></td> <td>3.418,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					RUA	Comp.	Larg.	Área	Comp. Sarjeta a descontar	0,60	RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	5,90	708,00			RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	5,40	901,80			RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	3,90	499,20			RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	5,90	354,00			RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	3,90	390,00			RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	3,90	312,00			RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	3,90	253,50			TOTAL	720,00		3.418,50		
RUA	Comp.	Larg.	Área	Comp. Sarjeta a descontar	0,60																																																					
RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	5,90	708,00																																																							
RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	5,40	901,80																																																							
RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	3,90	499,20																																																							
RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	5,90	354,00																																																							
RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	3,90	390,00																																																							
RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	3,90	312,00																																																							
RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	3,90	253,50																																																							
TOTAL	720,00		3.418,50																																																							
3.3	TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO - CM-30		tonxkm	709,68																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÁREA</th> <th>INDICE CM-30</th> <th>TONxM²</th> <th>DMT</th> <th>TONxKM</th> <th>BETIM A INIMUTABA DMT=173KM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.418,50</td> <td>0,0012</td> <td>4,10</td> <td>173,00</td> <td>709,68</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					ÁREA	INDICE CM-30	TONxM²	DMT	TONxKM	BETIM A INIMUTABA DMT=173KM	3.418,50	0,0012	4,10	173,00	709,68																																											
ÁREA	INDICE CM-30	TONxM²	DMT	TONxKM	BETIM A INIMUTABA DMT=173KM																																																					
3.418,50	0,0012	4,10	173,00	709,68																																																						
3.4	TRANSPORTE DO RR-2C PARA TSD		tonxkm	1.419,36																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÁREA</th> <th>INDICE RR-2C - TSD</th> <th>TONxM²</th> <th>DMT</th> <th>TONxKM</th> <th>BETIM A INIMUTABA DMT=173KM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.418,50</td> <td>0,0024</td> <td>8,20</td> <td>173,00</td> <td>1.419,36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					ÁREA	INDICE RR-2C - TSD	TONxM²	DMT	TONxKM	BETIM A INIMUTABA DMT=173KM	3.418,50	0,0024	8,20	173,00	1.419,36																																											
ÁREA	INDICE RR-2C - TSD	TONxM²	DMT	TONxKM	BETIM A INIMUTABA DMT=173KM																																																					
3.418,50	0,0024	8,20	173,00	1.419,36																																																						
3.5	TRANSPORTE DE BRITA		tonxkm	1.143,49																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AGREGADO BRITA PARA TSD</th> </tr> <tr> <th>ÁREA</th> <th>BRITA M²xM²</th> <th>BRITA M³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.418,50</td> <td>0,0223</td> <td>76,23</td> </tr> <tr> <th>BRITA M³</th> <th>DMT</th> <th>M³xKM</th> </tr> <tr> <td>76,23</td> <td>15,00</td> <td>1.143,49</td> </tr> </tbody> </table>					AGREGADO BRITA PARA TSD			ÁREA	BRITA M²xM²	BRITA M³	3.418,50	0,0223	76,23	BRITA M³	DMT	M³xKM	76,23	15,00	1.143,49																																							
AGREGADO BRITA PARA TSD																																																										
ÁREA	BRITA M²xM²	BRITA M³																																																								
3.418,50	0,0223	76,23																																																								
BRITA M³	DMT	M³xKM																																																								
76,23	15,00	1.143,49																																																								
4	DRENAGEM PLUVIAL																																																									
4.1	MEIO FIO CONJUGADO COM SARJETA		m	1.429,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUA</th> <th>Comp.1</th> <th>Comp.2</th> <th>DESCONTO</th> <th>CompTotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUA CECÍLIA TEODORO</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td>4,50</td> <td>235,50</td> </tr> <tr> <td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO I</td> <td>167,00</td> <td>167,00</td> <td>6,50</td> <td>327,50</td> </tr> <tr> <td>RUA DOS CRISTAIS TRECHO II</td> <td>128,00</td> <td>128,00</td> <td>0,00</td> <td>256,00</td> </tr> <tr> <td>RUA ESMERALDA TRECHO II</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>RUA AMETISTA TRECHO I</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>RUA SAFIRA TRECHO I</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td>0,00</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>RUA DIAMANTE TRECHO I</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td>0,00</td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.429,00</td> </tr> </tbody> </table>					RUA	Comp.1	Comp.2	DESCONTO	CompTotal	RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	120,00	4,50	235,50	RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	167,00	6,50	327,50	RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	128,00	0,00	256,00	RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	60,00	0,00	120,00	RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	100,00	0,00	200,00	RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	80,00	0,00	160,00	RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	65,00	0,00	130,00	TOTAL				1.429,00									
RUA	Comp.1	Comp.2	DESCONTO	CompTotal																																																						
RUA CECÍLIA TEODORO	120,00	120,00	4,50	235,50																																																						
RUA DOS CRISTAIS TRECHO I	167,00	167,00	6,50	327,50																																																						
RUA DOS CRISTAIS TRECHO II	128,00	128,00	0,00	256,00																																																						
RUA ESMERALDA TRECHO II	60,00	60,00	0,00	120,00																																																						
RUA AMETISTA TRECHO I	100,00	100,00	0,00	200,00																																																						
RUA SAFIRA TRECHO I	80,00	80,00	0,00	160,00																																																						
RUA DIAMANTE TRECHO I	65,00	65,00	0,00	130,00																																																						
TOTAL				1.429,00																																																						
INIMUTABA- MG, 29 DE JANEIRO DE 2025																																																										
<p>Athanas Leon Papispyrou Saint'Yves ENG.CIVIL CREA/MG 292.433/D</p>																																																										