



PREFEITURAMUNICIPALDEINIMUTABA

COMPOSIÇÃO 02

SERVIÇO: IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

UNIDADE: M²

SINAPI - 07/2025 E ANP 06/2025

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO FINAL
1	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDA RA3,60M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	91486	CHI	0,0049	72,69	0,36
2	TRATOR DEPNEUS, POTÊNCIA 85CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	89035	CHP	0,0017	136,19	0,23
3	TRATOR DEPNEUS, POTÊNCIA 85CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	89036	CHP	0,0041	53,62	0,22
4	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDA RA3,60M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300KG, POTÊNCIA 185CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	83362	CHI	0,001	267,9	0,27
5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	HORA	0,0058	20,92	0,12
6	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5839	CHP	0,002	9,65	0,02
7	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5841	CHI	0,004	4,85	0,02
8	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO DE CURA MÉDIA 30 – (CM 30)	ANP	KG	1,2	4,99	5,99
CUSTO TOTAL- R\$						7,22

INIMUTABA-MG, 21 DE AGOSTO DE 2025

Athanase Leon Papaspyrou Saint'Yves
Alepasy Engenharia e Consultoria Ltda.
CREA/MG:292.433