



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA</b>		<b>ISS:3%</b>	
<b>OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)</b>		<b>DATA: 23/03/2026</b>	
<b>LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL (ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO VALTER PASSOS E , ACESSO DA UBS MUNICIPAL) EM AÇUDES 01 E PRAÇA SANTO REIS EM AÇUDES 02, ZONA RURAL DE INIMUTABA/MG</b>		<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>	
<b>REFERENCIA :SICOR-MG 01/2026, SINAPI 02/2026 E ANP 02/2026 - COM DESONERAÇÃO</b>		( ) <b>DIRETA</b>	( x ) <b>INDIRETA</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS</b>		<b>BDI</b>	<b>27,04%</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>					<b>8.271,84</b>
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022	M2	4,50	375,05	476,46	2.144,07
1.2	010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	4,00	789,06	1.002,42	4.009,68
1.3	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	1,00	1.667,26	2.118,09	2.118,09
<b>2</b>		<b>TERRAPLANAGEM</b>					<b>40.131,36</b>
2.1	101121	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	M3	645,51	4,72	6,00	3.873,06
2.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	3.227,55	2,84	3,61	11.651,46
2.3	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	645,51	30,01	38,12	24.606,84
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO EM TSD</b>					<b>104.833,38</b>
3.1	COMP. 01	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M²	3.092,43	8,00	10,16	31.419,09
3.2	COMP. 02	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS.	M2	3.092,43	18,69	23,74	73.414,29
<b>4</b>		<b>TRANSPORTES DE MATERIAIS</b>					<b>4.821,56</b>
4.1	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TxKM	111,33	1,47	1,87	208,18
4.2	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TxKM	582,61	0,56	0,71	413,66
4.3	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TxKM	389,65	1,47	1,87	728,64
4.4	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TxKM	2.039,15	0,56	0,71	1.447,80
4.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	M3XKM	690,54	2,31	2,93	2.023,28
<b>5</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>33.468,53</b>
5.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	419,30	62,83	79,82	33.468,53
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>191.526,67</b>

INIMUTABA- MG, 23 DE MARÇO DE 2026

Athanase Leon Papaspyrou Saint'Yves  
ENG.CIVIL CREA/MG 292.433/D