



# PREFEITURA MUNICIPAL INIMUTABA/MG

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG						DATA: 24/09/2025	
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA				ISS	3,00%	
LOCAL:	RUA ALVORADA, BAIRRO SÃO JUDAS TADEU, INIMUTABA/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:		
REFERÊNCIA:	SICOR 04/2025, SINAPI 08/2025				DIRETA	X INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 DIAS				BDI	28,23%	
ITEM	CÓDIGO		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		<b>SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA</b>					<b>2.872,35</b>
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS	m²	4,50	497,78	638,30	2.872,35
2		<b>TRABALHO EM TERRA</b>					<b>5.089,85</b>
2.1	ED-50702	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	m²	1180,94	0,56	0,72	850,28
2.2	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	1180,94	2,80	3,59	4.239,57
3		<b>PISOS E GUIA DE MEIO-FIO</b>					<b>85.568,05</b>
3.1	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	444,11	82,82	106,20	47.164,48
3.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	m²	171,87	35,57	45,61	7.838,99
3.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	139,41	80,63	103,39	14.413,60
3.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	12,27	840,88	1.078,26	13.230,25
3.5	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	11,13	204,65	262,42	2.920,73
4		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>					<b>18.398,67</b>
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	m³	2,75	82,75	106,11	291,80
4.2	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	110,00	7,39	9,48	1.042,80
4.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	332,00	5,06	6,49	2.154,68
4.4	100623	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Unid.	4,00	2.219,17	2.845,64	11.382,56
4.5	101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	8,00	333,29	427,38	3.419,04
4.6	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	2,62	21,07	27,02	70,79
4.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unid.	2,00	14,43	18,50	37,00
5		<b>PAISAGISMO</b>					<b>14.078,65</b>
5.1	ED-50435	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m²	371,58	20,70	26,54	9.861,73
5.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	Unid.	50,00	63,74	81,73	4.086,50
5.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	Unid.	1,00	101,71	130,42	130,42
6		<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>					<b>8.814,55</b>
6.1	ED-15448	BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	Unid.	5,00	255,86	328,09	1.640,45
6.2	ED-48360	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	CJ	2,00	900,78	1.155,07	2.310,14
6.3	COMP. 01	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA TIPO PERGOLADO EM MADEIRA SERRADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E FIXAÇÃO	Unid.	1,00	3.793,15	4.863,96	4.863,96

7							
<b>EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE</b>							
7.1	103190	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	Unid.	1,00	SERÁ EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/EMPRESA FORNECEDORA DOS EQUIPAMENTOS		
7.2	103192	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	Unid.	1,00			
7.3	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	Unid.	1,00			
7.4	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	Unid.	1,00			
7.5	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	Unid.	1,00			
7.6	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	Unid.	2,00			
<b>8</b>							
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							
8.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUSIVE REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	m <sup>2</sup>	1180,94	2,09	2,68	3.164,92
8.2	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA. E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m <sup>2</sup>	23,90	25,50	32,70	781,53
8.3	ED-49814	LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m <sup>3</sup>	7,04	199,40	255,69	1.800,06
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>140.568,63</b>
INIMUTABA/MG, 24 DE SETEMBRO DE 2025							
<p>Athanase Leon Papaspyrou Saint' Yves  Engenheiro Civil CREA/MG 292.433  ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda.</p>							