



PREFEITURA MUNICIPAL INIMUTABA/MG

COMPOSIÇÃO 01

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE ESTRUTURA TIPO PERGOLADO EM MADEIRA SERRADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E FIXAÇÃO

UNIDADE: Unid.

SINAPI - 08/2025 E SICOR 04/2025

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO FINAL
1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024		M³	1,5	82,75	124,13
2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	ED-49619	M³	1,5	784,20	1176,30
3	PEÇA DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 12X6CM TIPO: TERÇA/VIGA), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL - VIGAS	ED-33844	M	21,04	50,14	1054,95
4	PEÇA DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 8X8CM TIPO:N PENDURAL/TIRANTE/PILAR), INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL- (PILARES DE SUSTENTAÇÃO 16X16 CM- 4 peças de 3m por Pilar x 6 = 72,00 m)	ED-48413	M	72,00	36,04	2594,88
5	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	HORA	2	22,90	45,80
6	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	HORA	1	31,72	31,72
7	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	102193	M²	3,28	2,14	7,02
8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	102220	M²	3,28	17,92	58,78
TOTAL - R\$						3793,15

INIMUTABA/MG, 24 DE SETEMBRO DE 2025

ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT'YVES

ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 292433

ALEPASY- Engenharia e Consultoria Ltda.