



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA			ISS:3%		
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)			DATA: 15/07/2026		
LOCAL: RUA PADRE RAUL DE MELO - TRECHO 01, RUA PADRE RAUL DE MELO - TRECHO 02, RUA PADRE RAUL DE MELO - TRECHO 03, RUA LEVINDO FERREIRA GONDIM - TRECHO 01, AV DA SAUDADE - TRECHO 01, AV. DA SAUDADE - TRECHO 02, AV. DA SAUDADE - TRECHO 03, AV. DA SAUDADE - TRECHO 04 , AV. DA SAUDADE - TRECHO 05, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE INIMUTABA/MG			FORMA DE EXECUÇÃO:		
REFERENCIA: SINAPI 06/2026 E ANP 05/2026 - COM DESONERAÇÃO			() DIRETA	(x) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS				BDI	24,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					2.137,41
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022	M2	4,50	381,51	474,98	2.137,41
2		DEMOLIÇÃO, CARGA E TRANSPORTE					1.413,38
2.1	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	70,00	15,70	19,55	1.368,50
2.2	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_02/2026	M³	1,05	9,75	12,14	12,75
2.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M³	10,50	2,46	3,06	32,13
3		PAVIMENTAÇÃO EM TSD					162.889,57
3.1	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M²	5.063,40	0,63	0,78	3.949,45
3.2	COMP. 01	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	M²	5.063,40	3,08	3,83	19.392,82
3.3	COMP. 02	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS.	M²	5.063,40	22,14	27,56	139.547,30
4		TRANSPORTES DE MATERIAIS					7.675,81
4.1	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	75,90	1,59	1,98	150,28
4.2	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	397,21	0,60	0,75	297,91
4.3	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	638,10	1,59	1,98	1.263,44
4.4	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	3.339,39	0,60	0,75	2.504,54
4.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_02/2026	M³XKM	1.130,60	2,46	3,06	3.459,64
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					3.106,60
5.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/202	M	70,00	35,65	44,38	3.106,60
TOTAL GERAL DA OBRA (R\$)							177.222,77

INIMUTABA- MG, 15 DE JULHO DE 2026

ATHANASE LEON
PAPASPYROU SAINT
YVES:12536898652

Assinado de forma digital por
ATHANASE LEON
PAPASPYROU SAINT
YVES:12536898652
Dados: 2026.08.24 23:59:16
-03'00'

ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT YVES
ENG.CIVIL CREA/MG 292.433/D

EMERSOMM
DANEZZI:86200330697

Assinado de forma digital por
EMERSOMM
DANEZZI:86200330697
Dados: 2026.08.25 15:41:21 -03'00'

EMERSOMM DANEZZI
PREFEITO MUNICIPAL