

Nº OPERAÇÃO 1068164-32/2019	Nº SICONV 893160/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Inimutaba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica em TSD e drenagem pluvial	MUNICÍPIO / UF Inimutaba/MG	BDI 1 25,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica em TSD e drenagem pluvial									241.790,17	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM					-	241.790,17	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.211,99	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	335,00	BDI 1	420,83	1.211,99	RA
1.2.			SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM					-	8.377,09	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1.377,37	1,59	BDI 1	2,00	2.754,74	RA
1.2.2.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	275,47	7,50	BDI 1	9,42	2.594,93	RA
1.2.3.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	M3	275,47	8,75	BDI 1	10,99	3.027,42	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					-	113.507,15	
1.3.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 11/2019	M2	1.240,70	6,68	BDI 1	8,39	10.409,47	RA
1.3.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	3.951,62	1,96	BDI 1	2,46	9.720,99	RA
1.3.3.	SINAPI	97805	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 01/2020	M2	5.192,32	13,11	BDI 1	16,47	85.517,51	RA
1.3.4.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.101,90	2,00	BDI 1	2,51	2.765,77	RA
1.3.5.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	758,17	0,95	BDI 1	1,19	902,22	RA
1.3.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	4.144,68	0,37	BDI 1	0,46	1.906,55	RA
1.3.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.298,09	1,40	BDI 1	1,76	2.284,64	RA
1.4.			DRENAGEM					-	65.056,34	
1.4.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1.182,03	30,31	BDI 1	38,08	45.011,70	RA
1.4.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	455,56	35,03	BDI 1	44,00	20.044,64	RA
1.5.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	53.637,60	
1.5.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	63,57	480,66	BDI 1	603,81	38.384,20	RA
1.5.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	210,92	16,12	BDI 1	20,25	4.271,13	RA
1.5.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	14,00	110,55	BDI 1	138,87	1.944,18	RA
1.5.4.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,83	773,85	BDI 1	972,11	4.695,29	RA
1.5.5.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	330,00	10,48	BDI 1	13,16	4.342,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Inimutaba/MG
Local
quinta-feira, 22 de julho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Gil de Almeida Saint' Yves
CREA/CAU: MG 26.540/D
ART/RRR: MG20210231378