

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD	Nº SICONV 893160/2019	Nº OPERAÇÃO 1068164-32/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Inimutaba	Nº OPERAÇÃO 1068164-32/2019
--	--------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:		
							1	2	3
Pavimentação Asfáltica em TSD e drenagem pluvial							Rua Sinval Lima	Rua João de Oliveira	Raimundo Rodrigues e Santa Cruz
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM		-			TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	53.091,80	93.486,29	95.212,07
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	1,2*2,4	2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88		
1.2.	SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		-						
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.377,37	1.377,37	3.TE	TERRAPLENAGEM			1.377,37
1.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	275,47	275,47	3.TE	TERRAPLENAGEM			275,47
1.2.3.	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	275,47	275,47	3.TE	TERRAPLENAGEM			275,47
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		-						
1.3.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.240,70	1240,70	4.PA	PAVIMENTAÇÃO			1.240,70
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.951,62	3.951,62	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.277,75	2.673,87	
1.3.3.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_01/2020	M2	5.192,32	5.192,32	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.277,75	2.673,87	1.240,70
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.101,90	1.101,90	4.PA	PAVIMENTAÇÃO			1.101,90
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	758,17	758,17	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	180,16	377,02	200,99
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.144,68	4.144,68	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	984,89	2.061,02	1.098,77
1.3.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.298,09	1.298,09	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	319,44	668,47	310,18
1.4.	DRENAGEM		-						
1.4.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.182,03	1.182,03	5.DR	DRENAGEM	389,63	792,40	
1.4.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	455,56	455,56	5.DR	DRENAGEM			455,56
1.5.	OBRAS COMPLEMENTARES		-						
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	63,57	63,57	6.OB	OBRAS COMPLEMENTARES	10,09	6,82	46,66
1.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	210,92	210,92	6.OB	OBRAS COMPLEMENTARES	73,12	82,68	55,12
1.5.3.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	14,00	14,00	6.OB	OBRAS COMPLEMENTARES	4,00	6,00	4,00
1.5.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,83	4,83	6.OB	OBRAS COMPLEMENTARES	1,81	1,81	1,21
1.5.5.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	330,00	330,00	6.OB	OBRAS COMPLEMENTARES	132,00	132,00	66,00