

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1074400-30	<b>Nº SICONV</b> 908763	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 12-2020.xls')	<b>DATA BASE</b> 12-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD	<b>MUNICÍPIO / UF</b> INIMUTABA/MG
			<b>BDI 1</b> 26,93%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD</b>									<b>251.380,97</b>	
<b>1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD</b>									<b>-</b>	<b>251.380,97</b>
<b>1.1. INSTALAÇÕES INICIAIS</b>									<b>-</b>	<b>950,46</b>
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	260,00	BDI 1	330,02	950,46	RA
<b>1.2. PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>-</b>	<b>244.923,98</b>
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	10.604,46	1,23	BDI 1	1,56	16.542,96	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9.271,90	1,80	BDI 1	2,28	21.139,93	RA
1.2.3.	SINAPI	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	9.271,90	16,38	BDI 1	20,79	192.762,80	RA
1.2.4.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	9.102,68	0,50	BDI 1	0,63	5.734,69	RA
1.2.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.604,87	1,23	BDI 1	1,56	8.743,60	RA
<b>1.3. OBRAS COMPLEMENTARES</b>									<b>-</b>	<b>5.506,53</b>
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	94,78	15,54	BDI 1	19,72	1.869,06	RA
1.3.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	4,00	85,80	BDI 1	108,91	435,64	RA
1.3.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,20	600,60	BDI 1	762,34	3.201,83	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

INIMUTABA/MG

Local

quinta-feira, 5 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: GIL DE ALMEIDA SAINT' YVES

CREA/CAU: 26.540/D

ART/RRT: 20210116423