



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Nº SICONV
908763

Nº OPERAÇÃO
1074400-30

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Nº OPERAÇÃO
1074400-30

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD				
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD		-	
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	2,88
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	10.604,46	2.613,95+6594,78+1395,73=
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9.271,90	2.266,53+5.784,88+1.220,49=
1.2.3.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	9.271,90	2.266,53+5.784,88+1.220,49=
1.2.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	9.102,68	2.225,15+5.679,32+1.198,21=
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.604,87	1.370,11+3.496,98+737,78=
1.3.	OBRAS COMPLEMENTARES		-	
1.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	94,78	27,08+40,62+27,08=
1.3.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	4,00	2+2=
1.3.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,20	1,20+1,80+1,20=

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	RUA SANTA CRUZ ETAPA 1	RUA SANTA CRUZ ETAPA 2	RUA SANTA CRUZ ETAPA 3		
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1	2	3	4	
	34.856,96	154.951,54	61.572,47		
INSTALAÇÕES INICIAIS	2,88				
PAVIMENTAÇÃO	1.395,73	6.594,78	2.613,95		
PAVIMENTAÇÃO	1.220,49	5.784,88	2.266,53		
PAVIMENTAÇÃO	1.220,49	5.784,88	2.266,53		
PAVIMENTAÇÃO	1.198,21	5.679,32	2.225,15		
PAVIMENTAÇÃO	737,78	3.496,98	1.370,11		
OBRAS COMPLEMENTARES	27,08	40,62	27,08		
OBRAS COMPLEMENTARES	2,00		2,00		
OBRAS COMPLEMENTARES	1,20	1,80	1,20		

INIMUTABA/MG
Local

quinta-feira, 5 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: GIL DE ALMEIDA SAINT' YVES
CREA/CAU: 26.540/D
ART/RRT: 20210116423

Responsável Técnico
Nome: GIL DE ALMEIDA SAINT' YVES
CREA/CAU: 26.540/D
ART/RRT: 20210116423