



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA / MG

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, nº469, CEP:39243-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG	FOLHA Nº: 01/01	ISS Adotado
OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO	DATA: 15/01/2022	2,0%
LOCAL: RUAS JOÃO DE OLIVEIRA E SINVAL DE LIMA NO BAIRRO JARDIM SÃO GERALDO E RUA SANTA CRUZ NO BAIRRO SÃO JUDAS TADEU EM INIMUTABA/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 (DESONERADO)	DIRETA	X INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS		LDI 26,58%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	101811	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF 12/2020	M³	50,34	1.180,18	1.493,88	75.202,07


MEMORIA DE CALCULO:

RUA JOÃO DE OLIVEIRA = $(191,75+212,00) \times 6,30 = 2.543,63 \text{ M}^2$ / RUA SINVAL DE LIMA = $(65,00+150,00) \times 5,90 = 1.268,50 \text{ M}^2$ / RUA SANTA CRUZ = $1.586,38 \times 5,84 = 9.264,46 \text{ M}^2$
TOTAL GERAL = $13.076,59 \text{ M}^2 \times 0,07 (7\%) \times 0,055 (E) = 50,34 \text{ M}^3$ DE PMF

TOTAL GERAL DA OBRA

75.202,07

Inimutaba/MG, 15 de janeiro de 2022


Athanase Leon Papaspyrou Saint' Yves
Engenheiro Civil CREA/MG 292.433
ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda.

Emersomm Danezzi
Prefeito Municipal