



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

BANCO DE DESENVOLVIMENTO  
DE MINAS GERAIS

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Município:** Inimutaba

**Projeto:** PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM PLUVIAL

**Responsável Técnico:** ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT'YVES

**Nº CREA/CAU:** 292433-MG

**Data:** 04/03/2022

### Referências de Preços

1 SETOP CENTRAL 07\_2021

2 SINAPI 08\_2021

2 SETOP Central 11\_2019

2 SETOP Central 11\_2019

2 SETOP Central 11\_2019

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM PLUVIAL</b>						
1	CPU-001	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PREÇO PROPORCIONAL A LARGURA	M			15,52
1.1	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	0,300	16,21	4,86
1.2	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	0,023	47,94	1,11
1.3	ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,021	412,96	8,85
1.4	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	0,023	30,00	0,70