

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1074400-30	<b>Nº SICONV</b> 908763	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 02-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD	<b>MUNICÍPIO / UF</b> INIMUTABA/MG		
			<b>BDI 1</b> 26,93%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD</b>									<b>374.170,45</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD</b>					-	<b>374.170,45</b>	
<b>1.1.</b>			<b>INSTALAÇÕES INICIAIS</b>					-	<b>1.754,67</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	480,00	BDI 1	609,26	1.754,67	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>363.099,66</b>	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	10.604,46	1,41	BDI 1	1,79	18.981,98	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9.271,90	2,65	BDI 1	3,36	31.153,58	RA
1.2.3.	SINAPI	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	9.271,90	25,35	BDI 1	32,18	298.369,74	RA
1.2.4.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.460,32	1,21	BDI 1	1,54	2.248,89	RA
1.2.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.642,38	0,47	BDI 1	0,60	4.585,43	RA
1.2.6.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.770,40	1,20	BDI 1	1,52	7.251,01	RA
1.2.7.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	834,47	0,48	BDI 1	0,61	509,03	RA
<b>1.3.</b>			<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>9.316,12</b>	
1.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	94,78	21,62	BDI 1	27,44	2.600,76	RA
1.3.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	4,00	158,40	BDI 1	201,06	804,24	RA
1.3.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,20	1.108,81	BDI 1	1.407,41	5.911,12	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

INIMUTABA/MG  
Local  
PMv3.0.4  
segunda-feira, 22 de agosto de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GIL DE ALMEIDA SAINT' YVES  
CREA/CAU: 26.540/D  
ART/RRT: 20210116423