



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Nº SICONV
908763

Nº OPERAÇÃO
1074400-30

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Nº OPERAÇÃO
1074400-30

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:					
							RUA SANTA CRUZ ETAPA 1	RUA SANTA CRUZ ETAPA 2	RUA SANTA CRUZ ETAPA 3			
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD							1	2	3	4		
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD		-			TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	52.384,41	230.152,89	91.633,15			
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS		-									
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO	2.INS	INSTALAÇÕES INICIAIS	2,88					
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-									
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	10.604,46	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.395,73	6.594,78	2.613,95			
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9.271,90	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.220,49	5.784,88	2.266,53			
1.2.3.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	9.271,90	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.220,49	5.784,88	2.266,53			
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.460,32	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	192,22	911,12	356,98			
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.642,38	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.005,99	4.768,20	1.868,19			
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.770,40	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	627,94	2.976,33	1.166,13			
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	834,47	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	109,84	520,64	203,99			
1.3.	OBRAS COMPLEMENTARES		-									
1.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	94,78	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO	4.OB	OBRAS COMPLEMENTARES	27,08	40,62	27,08			
1.3.2.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	4,00	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO	4.OB	OBRAS COMPLEMENTARES	2,00		2,00			
1.3.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,20	CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO	4.OB	OBRAS COMPLEMENTARES	1,20	1,80	1,20			

INIMUTABA/MG

Local

quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: GIL DE ALMEIDA SAINT' YVES

CREA/CAU: 26.540/D

ART/RRT: 20210116423

Responsável Técnico

Nome: GIL DE ALMEIDA SAINT' YVES

CREA/CAU: 26.540/D

ART/RRT: 20210116423