



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

Serviço: SINAPI- 94923 (COMPOSIÇÃO)
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 80 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 -
SINAPI 12/2022 - Unidade: M

REFERÊNCIA

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO FINAL
1	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M³	0,0400	R\$ 100,00	R\$ 4,00
2	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	0,3250	R\$ 2,99	R\$ 0,97
3	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6189	M³	0,300	R\$ 45,17	R\$ 13,55
4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34492	M³	0,0800	R\$ 570,00	R\$ 45,60
5	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	0,8320	R\$ 23,28	R\$ 19,36
6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	0,8320	R\$ 17,00	R\$ 14,14
TOTAL GERAL					M	R\$ 97,62

INIMUTABA-MG, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

Athanase Leon Papaspyrou Saint'Yves
Alepsy Engenharia e Consultoria Ltda.
CREA/MG:292.433