



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

Serviço: ED-14762 (COMPOSIÇÃO)

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30 CM COM INCLINAÇÃO DE 3 %, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - REFERÊNCIA

SEINFRA 10/2022 - Unidade: M

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO FINAL
1	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	ED-51093	M ²	0,3000	18,64	5,59
2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	ED-51107	M ³	0,0233	55,11	1,28
3	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	ED-49795	M ³	0,0217	626,84	13,60
4	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	ED-51125	M ³	0,0233	48,00	1,12
	TOTAL GERAL				M	21,59

INIMUTABA-MG, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

Athanase Leon Papaspyrou Saint'Yves
Alepsy Engenharia e Consultoria Ltda.
CREA/MG:292.433