




PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG				ISS: 2,00%			
OBRA: PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO DA RUA LUIS RIBEIRO						DATA: 04/04/2023	
LOCAL: RUA LUIS RIBEIRO, INIMUTABA/MG						FORMA DE EXECUÇÃO:	
REFERÊNCIA: GRAMADO - ADESÃO DE ATA CONTRATO nº. 024/2023 / BLOQUETES - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 961/2022? E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 / SEINFRA 01/2023 / SINAPI 02/2023						()	(x)
						DIRETA	INDIRETA
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA					
1.1	PM - INIMUTABA	TERRAPLANAGEM	m²				SERÁ EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG
2		MATERIAIS DE FORNECIMENTO DIRETO					
	FORNECIMENTO PRÓPRIO	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, COM ALTURA DE 9 METROS (LIVRE), COM DIÂMETRO MÍNIMO INFERIOR MAIOR OU IGUAL A 130MM E DIÂMETRO SUPERIOR MAIOR QUE 60MM, PARA DUAS PETÁLAS.	Unid.	3,00			SERÁ FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG
2		MATERIAIS FORNECIDOS POR ADESÃO E OU LICITAÇÃO					
2.1	CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 961/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022	BLOQUETES 8 CM (30X30) SEXTAVADO - MARCA LH	Unid.	20.000	6,19	6,19	342.740,42
2.2	ADESÃO CONFORME CONTRATO Nº 024/2023	GRAMA SINTÉTICA DE USO EXTERNO PARA CAMPO DE FUTEBOL 30MM COM INSTALAÇÃO INCLUSA - GRAMA SINTÉTICA 30 MM DESENVOLVIDA PARA SER UTILIZADA EM ÁREAS RECREATIVAS E DE PAISAGISMO, ALTURA DO FIO 30MM, MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, RESISTENTES AOS RAIOS ULTRAVIOLETA, 13.000 DTEX, LARGURA DO ROLO 3 M, COMPRIMENTO DO ROLO 10M	m²	1.412,61	154,99	154,99	218.940,42
4		MATERIAIS LICITADOS					
4.1	SINAPI - I 00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	2,88	275,00	351,15	1.011,30
4.2	MATED-11248	AREIA MÉDIA	m³	166,00	107,40	137,14	22.765,08
4.3	SINAPI I- 00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SC=50KG	SC	6,00	39,00	49,80	298,79
4.4	MATED-11250	PEDRA BRITADA(NÚMERO: 1] GRANULOMETRIA: 9,5-19MM)	m³	0,50	121,80	155,53	77,76
4.5	MATED-11251	PEDRA BRITADA (NÚMERO: 2 GRANULOMETRIA: 19-38MM)	m³	0,50	122,07	155,87	77,94
4.6	SINAPI - I 00001022	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	m	18,00	2,53	3,23	58,15
4.7	SINAPI - I 00002512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Unid.	6,00	40,50	51,71	310,29
4.8	SINAPI - I 00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Unid.	4,00	3,39	4,33	17,31
4.9	SINAPI - I 00042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO ALUMINIO OU AÇO INOX	Unid.	6,00	628,37	802,37	4.814,19
4.10	MATED-4159	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL (TIPO: FLEXÍVEL) MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE [PEAD] COR: PRETA DIÂMETRO: 1,1/ 4")	m	114,00	2,25	2,87	327,52
4.11	MATED-11799	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 SEÇÃO TRANSVERSAL: 6MM²)	m	375,00	7,46	9,53	3.572,13
4.12	MATED-13058	TAMPÃO E ARO ARTICULADOS (APLICAÇÃO: CAIXA PADRÃO CEMIG [TIPO: ZA] INSTALAÇÃO: PASSEIO] MATERIAL: FERRO FUNDIDO COMPRIMENTO*: 310MM LARGURA: 310MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	unid.	4,00	99,27	126,76	507,03
4.13	MATED-8357	BARRA AÇO (TIPO: CA-50 BITOLA: 8MM 5/16") MASSA LINEAR: 0,395KG/M)	barra	2,00	44,03	56,22	112,44
4.14	MATED-11277	CHAPA DE COMPENSADOPLASTIFICADO (ESPESSURA: 14MM DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	m²	0,50	77,64	99,14	49,57
4.15	MATED-11344	PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM] TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	2,00	8,45	10,79	21,58
4.16	MATED-12372	PREGO 17X21 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48MM DIÂMETRO: 3,0MM QUANTIDADE POR QUILO:334)	kg	0,50	26,48	33,81	16,91
4.17	MATED-11350	SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO SEÇÃO TRANSVERSAL : 1"X3"[POL.] ALTURA: 75MM 3"] ESPESSURA : 25MM 1"] TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)	m	3,00	2,38	3,04	9,12
4.18	SINAPI - I 00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	73,80	102,34	130,68	9.644,03
4.19	SINAPI - I 00039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Unid.	2,00	58,08	74,16	148,32
4.20	MATED-12851	ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: ARBUSTO NOME POPULAR: BELA-EMÍLIA GÊNERO: PLUMBAGO ALTURA MÍNIMA DA MUDA: 15CM)	Unid	60,00	3,89	4,97	298,03
4.21	SINAPI- 00000712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 30x30 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Unid	12.792	4,85	6,19	79.181,24
5		MÃO DE OBRA					R\$ 48.745,68
5.1	ED-50370	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3 CALCETEIROS)	HORA	887,00	18,91	24,15	21.417,86
5.2	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 SERVENTES)	HORA	1.032,00	17,77	22,89	23.416,81
5.3	SINAPI- 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	26,00	20,02	25,56	664,65
5.4	SINAPI-88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	83,00	24,74	31,59	2.622,01
5.5	ED-8501	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,50	20,12	25,69	38,54
5.6	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,50	24,07	30,73	15,37
5.7	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	5,00	24,43	31,19	155,97
5.8	ED-50378	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	15,00	21,66	27,66	414,86
TOTAL GERAL DA OBRA							514.804,86

INIMUTABA-MG, 04 DE ABRIL DE 2023


 Athanase Leon Papaspyrou Saint'Yves
 Alepasy Engenharia e Consultoria Ltda.
 CREA/MG:292.478

Emersom Danezzi
 Prefeito Municipal